

令和6年度（繰越）西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事

数量総括表			
項目	規格	単位	数量
1 給水設備工事			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVE25 A	m	4
根切り	バックホ-0.13m3	m3	0.8
埋め戻し	バックホ-0.13m3	m3	0.48
保護砂	再生クラッシャーラン	m3	0.32
残土処理	構内引きならし	m3	0.32
埋設シート	w = 150	m	4
バックホ-運転	0.13m3	日	1
ダンパ運転	60 k g ～80kg	日	1
2 排水設備工事			
硬質塩化ビニル管	VP100A	m	4
硬質塩化ビニル管	VP150A	m	5
ポリエチレン管	P.P50A	m	24
小口径桝 A	45 Y 100 X 75-150 蓋150φ	個	1
小口径桝 B	90 L 150-150 蓋150φ	個	1
小口径桝 C	90 Y 150 X 100-200 蓋200φ	個	1
小口径桝 D	90 L 150-150 蓋150φ	個	1
掘削	掘削長	m	23.5
値切り	バックホ-0.13m3	m3	5.97
埋め戻し	バックホ-0.13m3	m3	3.24
保護砂	再生クラッシャーラン	m3	2.73
残土処理	構内引きならし	m3	2.73
埋設シート	w = 150	m	24
バックホ-運転	0.13m3	日	5
ダンパ運転	60 k g ～80kg	日	3

令和6年度（繰越）西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事

数量総括表			
3.浄化槽設置工事			
3-1直接仮設			
遣方		m2	18.9
墨出し		m2	18.9
整理清掃		m2	18.9
養生		m2	18.9
3-2土工			
根切り		m3	163.9
埋め戻し		m3	130.2
残土処理		m3	33.7
保護砂		m3	2.8
機械搬入		式	1
3-3コンクリート			
普通コンクリート	捨てコンクリート FC=18 S=15	m3	0.9
普通コンクリート	基礎コンクリート FC=24 S=18	m3	7.3
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	m3	0.9
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3	7.3
3-4型枠			
型枠基礎		m2	12.9
型枠運搬		m2	12.9
鉄筋	異径棒鋼 D10	t	0.1
	異径棒鋼 D13	t	1
	加工組立 D13以下	t	1.1
3-5左官			
	コンクリート直均し仕上げ	m3	37.3