

令和6年度（繰越）西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事

数量総括表			
項目	規格	単位	数量
1 給水設備工事			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVE25 A	m	4
根切り	バックホ-0.13m3	m3	0.8
埋め戻し	バックホ-0.13m3	m3	0.48
保護砂	再生クラッシャーラン	m3	0.32
残土処理	構内引きならし	m3	0.32
埋設シート	w = 150	m	4
2 排水設備工事			
硬質塩化ビニル管	VP100A	m	4
硬質塩化ビニル管	VP150A	m	5
ポリエチレン管	P.P50A	m	24
同上継手類		式	1
雑資材		式	1
小口径桝 A	45 Y 100 X 75-150 蓋150φ	個	1
小口径桝 B	90 L 150-150 蓋150φ	個	1
小口径桝 C	90 Y 150 X 100-200 蓋200φ	個	1
小口径桝 D	90 L 150-150 蓋150φ	個	1
施工費		式	1
値切り	バックホ-0.13m3	m3	6.0
埋め戻し	バックホ-0.13m3	m3	3.2
保護砂	再生クラッシャーラン	m3	2.7
残土処理	構内引きならし	m3	2.7
埋設シート	w = 150	m	24

令和6年度（繰越）西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事

数量総括表			
3.浄化槽設置工事			
3-1土木工事			
3-1-1直接仮設			
遣方		m2	18.9
墨出し		m2	18.9
整理清掃		m2	18.9
養生		m2	18.9
3-1-2土工			
根切り		m3	164
埋め戻し		m3	130
残土処理		m3	33.7
保護砂		m3	2.8
機械搬入		式	1
3-1-3コンクリート			
普通コンクリート	捨てコンクリート FC=18 S=15	m3	0.9
普通コンクリート	基礎コンクリート FC=24 S=18	m3	7.3
コンクリート打設手間		m3	8.2
ポンプ圧送		m3	8.2
ポンプ車セット費		回	3
3-1-4型枠			
型枠基礎		m2	12.9
ボイド		m	19.1
型枠運搬		m2	12.9
3-1-5鉄筋			
異径棒鋼	異径棒鋼 D10	t	0.1
異径棒鋼	異径棒鋼 D13	t	1
加工組立	加工組立 D13以下	t	1.1
スペッサー類		t	1.1
資材運搬		t	1.1
3-1-6左官			
	コンクリート直均し仕上げ	m3	37.3

令和6年度（繰越）西表石垣国立公園竹富島博物展示施設排水設備等長寿命化改修工事

数量総括表			
3-2FRP浄化槽工事			
3-2-1浄化槽本体	流入BOD 200PPM放流BOD 20PPM	式	1
FRP製 屋内用制御盤			
マンホール PP製 500K			
3-2-2輸送費	本島～石垣～竹富	式	1
3-2-3槽設置費		式	1
3-2-4機器設置費		式	1
3-3電気設備工事			
PF 22	放流ポンプ用	m	6.5
CV2.0-3C	〃	m	7.5
アウトレットボックス		個	1
3-4試運転調整費			
試運転調整費		式	1
種汚泥投入		式	1